

Pauschalerstattungen bei Inbetriebnahmen & Reparaturen Wärmepumpen & RAC Paci/VRF's gültig bis Ende März 2026

| | | | |
|----------|---|--------------|---|
| D00.0019 | Techniker Einsatz je 1/2 h | 56,00 € | Zu verrechnen nach Aufwand, bei Mehraufwand Inbetriebnahme oder Support Einsätzen |
| D00.0022 | Pauschale für zusätzliches Personal pro Tag | 400,00 € | Muss ausnahmslos IMMER mit der Person oder dessen Vertretung vorher abgestimmt werden, die die Inbetriebnahme eingeteilt hat |
| D00.0051 | Supporteinsatz | nach Aufwand | D00.0019 und D00.0053 mit anbieten |
| D00.0053 | Fahrtpauschale pro km inkl. zeitlichen Aufwand | 2,40 € | Ausgangspunkt ist Wohnort/Firmensitz Servicepartner! Zu verrechnen ist die An- und Abreise. Inkludiert sind auch etwaige Mautgebühren. |
| D00.0005 | Übernachungskosten pro Person | nach Aufwand | tatsächliche Übernachtungsgebühren werden 1:1 weiterverrechnet - Rechnung der Übernachtung zwingend erforderlich |
| D00.0025 | Abbruch von Inbetriebnahmen und Supporteinsätzen (exkl. 1x An- / Abfahrt) | 375,00 € | Ein Abbruch muss ausnahmslos IMMER mit der Person oder dessen Vertretung vorher abgestimmt werden, die die Inbetriebnahme eingeteilt hat. |
| D00.0030 | Inbetriebnahmepauschale für 1 Wärmepumpe, kältetechnischer Anschluss ist vorhanden. (Level 1) exkl. An und Abfahrt | 560,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind funktionsfähig aufgelegt und geprüft. Sichtprüfung der Hydraulik, Prüfung der Verdrahtung der Wärmepumpe, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden. |
| D00.0031 | Inbetriebnahmepauschale für 1 Wärmepumpe, kältetechnischer Anschluss erfolgt bei Inbetriebnahme. (Level 2) exkl. An und Abfahrt | 990,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt. Kältetechnische Anschlüsse an die Geräte müssen jedoch noch hergestellt werden und Leistungen wie Level 1 Erstellen der Bördelverbindungen an Innen- und Aussengerät, Druckprobe, Evakuieren des Kältekreises, Öffnen der Absperrventile und bei Bedarf ergänzen der |
| D00.0036 | Inbetriebnahmepauschale Wärmepumpen Zusatzplatine CZ-NS4P | 170,00 € | Kontrolle der Anschlüsse. Konfiguration der Regelparameter, welche durch die Zusatzplatine erforderlich sind. Regelungskonzept muss vom Errichter vorgegeben werden. |
| D00.0050 | Inbetriebnahmepauschale für 1 Wärmepumpe Monoblock oder Hydrosplit exkl. An und Abfahrt | 690,00 € | Aufstellungskriterien der Ausseneinheit überprüfen, Kontrolle der Elektrischen Anschlüsse (Kabel müssen eindeutig beschriftet sein), Sichtprüfung der Hydraulik, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden. |
| D00.0037 | Inbetriebnahmepauschale Klima Single Split (RAC & Paci) bis 7kW exkl. An- und Abfahrt | 560,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt. Kältetechnische Anschlüsse an die Geräte müssen jedoch noch hergestellt werden. Erstellen der Bördelverbindungen an Innen- und Aussengerät, Druckprobe, Evakuieren des Kältekreises, Öffnen der Absperrventile und bei Bedarf ergänzen der Kältemittelmenge, Dichtheitsprüfung. Prüfung der Verdrahtung der Klimaanlage, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden |
| D00.0039 | Inbetriebnahmepauschale Klima Multi (RAC & Paci) mit 2 Innengeräten exkl. An- und Abfahrt | 790,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt. Kältetechnische Anschlüsse an die Geräte müssen jedoch noch hergestellt werden. Erstellen der Bördelverbindungen an Innen- und Aussengerät, Druckprobe, Evakuieren des Kältekreises, Öffnen der Absperrventile und bei Bedarf ergänzen der Kältemittelmenge, Dichtheitsprüfung. Prüfung der Verdrahtung der Klimaanlage, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden |
| D00.0032 | Inbetriebnahmepauschale Klima Multi (RAC & Paci) mit 3 Innengeräten exkl. An- und Abfahrt | 990,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt. Kältetechnische Anschlüsse an die Geräte müssen jedoch noch hergestellt werden. Erstellen der Bördelverbindungen an Innen- und Aussengerät, Druckprobe, Evakuieren des Kältekreises, Öffnen der Absperrventile und bei Bedarf ergänzen der Kältemittelmenge, Dichtheitsprüfung. Prüfung der Verdrahtung der Klimaanlage, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden |
| D00.0040 | Inbetriebnahmepauschale Klima Multi (RAC & Paci) mit 4 - 5 Innengeräten exkl. An- und Abfahrt | 1140,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt. Kältetechnische Anschlüsse an die Geräte müssen jedoch noch hergestellt werden. Erstellen der Bördelverbindungen an Innen- und Aussengerät, Druckprobe, Evakuieren des Kältekreises, Öffnen der Absperrventile und bei Bedarf ergänzen der Kältemittelmenge, Dichtheitsprüfung. Prüfung der Verdrahtung der Klimaanlage, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden |
| D00.0033 | Inbetriebnahmepauschale VRF und PACI mit 1 - 5 Innengeräten exkl. An- und Abfahrt | 830,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen. Druckprobe, Evakuieren des Kältekreises, Öffnen der Absperrventile und bei Bedarf ergänzen der Kältemittelmenge, Dichtheitsprüfung. Prüfung der Verdrahtung der Klimaanlage, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls, Erstellen des Abnahmeprotokolls, Einweisung des Kunden |
| D00.0054 | Inbetriebnahmepauschale VRF (ab 6. Stk.) Je Inneneinheit | 31,00 € | Prüfung der Verdrahtung der Klimaanlage, Prüfung des Kondensatablaufs, Programmierung des internen Reglers, Einweisung des Kunden. |
| D00.0038 | Inbetriebnahmepauschale Touch Controller je Ausseneinheit | 890,00 € | Nur im Zuge einer VRF, PACI Inbetriebnahme. Parametrierung des Controllers, zuweisen und beschriften der Zonen und Gruppen (nach Vorgabe des zuständigen Errichters), Unterweisung des Betreibers. |
| D00.0042 | Inbetriebnahmepauschale WLAN Modul je Inneneinheit | 170,00 € | Konfigurieren des WLAN Adapters (Kunde muss die Panasonic "Komfort Cloud App" haben und eine Panasonic ID anmelden) Unterweisung an den Kunden. NUR im Zuge einer Inbetriebnahme. |
| D00.0043 | Inbetriebnahmepauschale Zentralfernbedienung bis 64 Inneneinheiten | 470,00 € | Nur im Zuge einer VRF, PACI Inbetriebnahme. Parametrierung der Zentralfernbedienung, zuweisen und beschriften der Zonen und Gruppen (nach Vorgabe des zuständigen Errichters), Unterweisung des Betreibers. |
| D00.0044 | Inbetriebnahmepauschale Kaltwassersatz bis 35 KW | 860,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen. Sichtkontrolle der Installation, Überprüfung der Verdrahtung am Kaltwassersatz. Verbraucher müssen einsatzbereit sein. Einstellung aller Betriebsparameter der Anlage, Dichtheitskontrolle Kältesystem durchführen. Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls. Einweisung des Bedienungspersonals. |

| | | | |
|----------|---|--------------|--|
| D00.0045 | Inbetriebnahmepauschale Kaltwassersatz 36 KW bis 120 KW | 1050,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen. Sichtkontrolle der Installation, Überprüfung der Verdrahtung am Kaltwassersatz. Verbraucher müssen einsatzbereit sein. Einstellung aller Betriebsparameter der Anlage, Dichtheitskontrolle und gegebenenfalls Kalibrierung des Leckagenerkennungssystems. Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls. Einweisung des Bedienungspersonals. |
| D00.0046 | Inbetriebnahmepauschale 121 KW bis 250 KW | 1350,00 € | Sämtliche Rohrleitungen und Elektroleitungen sind bereits ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen. Sichtkontrolle der Installation, Überprüfung der Verdrahtung am Kaltwassersatz. Verbraucher müssen einsatzbereit sein. Einstellung aller Betriebsparameter der Anlage, Dichtheitskontrolle und gegebenenfalls Kalibrierung des Leckagenerkennungssystems. Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls. Einweisung des Bedienungspersonals. |
| D00.0047 | Inbetriebnahmepauschale DX-Kit, je Einheit | 690,00 € | Konfiguration der Regelparameter, Kontrolle der bereits positionierten Fühler, Expansionsventil und Verkabelung. Unterweisung des Betreibers. |
| D00.0052 | Wartungsunterstützung für Wärmepumpe und KWS | nach Aufwand | Die Dienstleistung wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Fachkunde muss vor Ort sein. Die Wartungsunterstützung betrifft nur den Kältetechnischen Teil der Anlage! Es wird keine Haftung für die Hygiene, Reinigung und Wartung der Innengeräte, Kondensatpumpen, Abläufe, Isolierung etc. übernommen. |
| D00.0048 | Inbetriebnahme XWEB | nach Aufwand | Die Dienstleistung wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. XWEB muss montiert und fachgerecht angeschlossen sein, alle Regler müssen über den seriellen Port RS 485 mit dem XWEB verbunden sein. Einspielen und Beschriftung aller Regeleinheiten ins XWEB. Einschulung des XWEBs vor Ort mit dem Fach- und Endkunden. |
| D00.0049 | Inbetriebnahme Kälteanlage | nach Aufwand | Die Dienstleistung wird nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Die Kälteanlage muss laut Herstellerangaben und der gesetzlichen Vorschriften errichtet sein. Die Kälteanlage muss kältetechnisch sowie elektrisch angeschlossen und zur Inbetriebnahme bereit sein. Eine Evakuierung, Trocknung sowie eine Druckprobe müssen bereits durchgeführt worden sein. Das Kältemittel muss vom Fachkunden in ausreichender Menge vor Ort zur Verfügung stehen. Eine Auflistung der Kühlstellen muss vorab per Mail an support@schuessl.at gesendet werden. Fachkunde muss anwesend sein. Einschulung der Kälteanlage vor Ort mit dem Fach-/Endkunden. Bei Abbruch der IBN wegen Nichterfüllung eines der obigen Punkte wird eine Abbruchpauschale verrechnet. |
| K00.0001 | Kleinmaterial | 23,00€ | Elektro-, Isolier-, Montage-, Supportmaterial |
| K00.0002 | Lötmaterial, Gase | 35,00€ | Lote, Stickstoff, Lötgase |
| K00.0003 | Kältemittel und Entsorgung | 47,00 € | Pauschaleinheit je kg |
| K00.0004 | Prüf und Anlagenbuch | 117,00€ | ausgefüllt inkl. Kälteanlagenverordnung |
| | | | |